A TUTTA RETE S.R.L. A T.R. S.r.l. unipersonale
- soggetto sottoposto all'attività di direzione e Coordinamento di CMV Servizi S.r.l.- via B. Malamini, 1 – 44042 CENTO (Ferrara)
C.F. e P.I. 01813730387 - N.R.I. C.C.I.A.A. FE 01813730387
R.E.A. FE-199995 - Capitale sottoscritto Euro 100.000,00 i.v.
Fax: 051-7456830

FORNITURA E TRAVASO DI ODORIZZANTE PRESSO LE CABINE DI PRIMA RICEZIONE E SERVIZIO DI VERIFICA DEL TASSO ODORIZZANTE MEDIANTE ANALISI GASCROMATOGRAFICHE NELLA RETE GAS METANO GESTITA DA A TUTTA RETE S.R.L.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il Responsabile Unico del Procedimento

P.I. Luca Babini

INDICE

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO. 3

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO 4

ART. 3. IMPORTO DELL'APPALTO 5

ART. 4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6

ART. 5. PERSONALE E MEZZI 6

ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE 8

6.1. Attività 1: fornitura e travaso di odorizzante 8

6.2. Attività 2: analisi gascromatografiche: 11

ART. 7. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 13

ART. 8. CONTROLLI E MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE 14

ART. 9. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 15

ALLEGATO 1 - ELENCO PREZZI UNITARI 16

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto prevede prevalentemente la fornitura e il travaso di odorizzante, nonché il servizio complementare di analisi gascromatografiche presso gli impianti della Stazione Appaltante a servizio dei Comuni di Cento, Vigarano Mainarda, Goro, Portomaggiore, Mirabello (FE) e Castello d'Argile (BO), come di seguito specificato:

Attività 1: fornitura e travaso di odorizzante tipo THT e TBM (CPV 24958000-4), presso gli impianti di odorizzazione della rete gas metano (ad iniezione e lambimento), da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7133-1-2-3-4, UNI CIG 9463-1-2-3-4, R.D. 9/1/1927 n. 147, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 40/2000 in attuazione della direttiva 96/35/CE (ADR), Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, Articolo 8 comma 8.6;

Attività 2: servizio di misurazione e regolazione in campo del tasso di odorizzazione del gas metano distribuito in rete (CPV 71620000-0), da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG 7133-1-2-3-4, UNI EN ISO 19739/2007, Deliberazione dell'Autorità per elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, Articolo 8 comma 8.4.

Le attività sopra descritte non hanno carattere vincolante e pertanto la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate ma previste nelle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, o nelle norme di riferimento, comunque connesse all'oggetto del presente appalto, o di non realizzarne alcune tra quelle descritte.

Qualora si rilevassero mutamenti nel quadro legislativo nazionale e/o sostanziali modifiche nelle attività indotte dalla Delibera AEEGSI 574/2013/R/gas e s.m.i. le parti analizzeranno congiuntamente le modifiche o integrazioni della delibera per decidere le modalità di prosecuzione del presente Capitolato alla luce delle nuove disposizioni legislative/normative e, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti indennizzi di alcun genere per la mancata prosecuzione del contratto di fornitura.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire anche tutte le opere e le prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle attività in appalto che saranno ordinate all'occorrenza dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, le attività dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 574/2013/R/gas e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, nell'osservanza delle procedure del sistema di qualità certificato della Stazione Appaltante, e di tutte le altre norme vigenti.

Resta altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di tutti i materiali di consumo utilizzati per l'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore, nella consegna della fornitura e nell'espletamento del servizio, dovrà quindi impiegare attrezzature e apparecchiature in propria disponibilità. Nel caso di utilizzo di apparecchiature di misura, fisse o mobili, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante i certificati di taratura rilasciati dal fornitore degli strumenti o da centri accreditati dal Sistema Nazionale di Taratura (di Accredia).

Art. 2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 304 del d.P.R. 207/2010, ovvero, nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi la necessità di una consegna in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'Appalto, così come ribassato in sede di offerta.

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale.

Dall'affidamento della fornitura non discende, in favore dell'Appaltatore, nessun vincolo ad essere

considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della Stazione Appaltante di rivolgere l'affidamento in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale, riservando all'Appaltatore, senza che a quest'ultimo spetti alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

La Stazione Appaltante non si impegna a garantire nessun tipo di continuità e nessun volume di fornitura minima all'Appaltatore durante l'esecuzione temporale del contratto, il quale per questo non potrà avanzare pretese di sorta.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta complessivamente ad € 182.262,04 (euro centoottantaduemila-duecentosessantadue/04), di cui:

- € 180.362,04 (euro centoottantamilatrecentosessantadue/04) soggetti a ribasso d'asta;
- € 1.900,00 (euro millenovecento/00) per gli oneri della sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta.

N.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	UNITÀ DI MISURA	IMPORTO UNITARIO	QUANTITÀ PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTO	CODICE CPV	(%)
A1	Fornitura di Tetra Hydro Thiophene (THT) presso le centraline REMI di Cento, Argelato e Vigarano Mainarda	€/kg	€ 27,18	4.918	€ 133.671,24	24958000-4	74,11 %
A2	Fornitura di Terz – Butil – Mercaptano (TBM) presso le centraline REMI di Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda	€/kg	€31,98	1160	€ 37.096,80	24958000-4	20,57 %
A3	Analisi gascromatografiche nei punti significativi della rete Impianti di Cento, Mirabello, Vigarano Mainarda, Portomaggiore, Goro, Castello d'Argile.	€/cad	€ 53,30	180	€ 9.594,00	71620000-0	5,32 %

A	**IMPORTO A BASE DI GARA**	**€ 180.362,04**
B	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.900,00
A+B	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**	**€ 182.262,04**

L'importo subappaltabile massimo consentito, ai sensi dell'art. 118, co. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. coincide con il 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Le forniture e i servizi complementari sono compensati a misura, sulla scorta del ribasso indicato dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta economica, così come determinato mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 118, co. 1, lett. a) del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il corrispettivo delle singole forniture previste dal presente Capitolato sarà determinato mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale indicato in sede di offerta economica ad ogni singolo prezzo unitario indicato dall'elenco prezzi.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 4. Responsabile del procedimento – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2010 e s.m.i. nonché degli art. 272 e 273 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è il P.I. Luca Babini.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., coincide con il Responsabile del Procedimento, nella figura del P.I. Luca Babini.

Art. 5. Personale e mezzi

Le attività oggetto dell'appalto vengono svolte dall'Impresa Appaltatrice a suo rischio, attraverso l'organizzazione e l'impiego di propri capitali e risorse tecniche, di proprio personale, attrezzature, macchinari e di quant'altro sia necessario allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, per le comunicazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato, i seguenti recapiti:

- telefono di rete fissa (attivo durante i normali orari di ufficio);
- nominativo e riferimenti del referente aziendale incaricato alla gestione dell'appalto;
- telefono cellulare (attivo 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, festivi compresi);
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

I requisiti di capacità tecnica operativa richiesti per lo svolgimento della fornitura che il prestatore dovrà possedere sono:

1) autorizzazione per il trasporto e trattamento di rifiuti speciali e pericolosi;
2) mezzi autorizzati ADR per il trasporto di sostanze pericolose adeguatamente attrezzati per interventi di emergenza in ottemperanza alle norme UNI CIG 9463;
3) personale patentato ADR per trasporto e manipolazione sostanze pericolose;

Le consegne devono essere effettuate con automezzi regolarmente omologati a norme ADR cat. 3.3 b come previsto dalla legislazione vigente e attrezzati per interventi di emergenza, come previsto dalle norme UNI CIG. 9463.

L'Appaltatore dovrà essere adeguatamente dotato di ogni attrezzatura e macchina per l'esecuzione di qualsiasi opera prevista nel presente Capitolato, in quanto non potranno, in modo improrogabile, essere richiesti, anche temporaneamente, attrezzi o macchine alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la propria responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.

Per tutte le attività l'Appaltatore s'impegna ad effettuare un corretto impiego di attrezzature e dotazioni e ad osservare le prescrizioni generali di sicurezza, di cui alle disposizioni di leggi vigenti in materia; in modo particolare l'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di

detenzione, trasporto e maneggio del TBM, munendosi di tutte le prescritte autorizzazioni, utilizzando personale addetto al trasporto e al travaso alle proprie dipendenze.

Durante le operazioni di travaso il personale dell'Appaltatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle vigenti disposizioni e dalle normative tecniche in materia.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le norme vigenti legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE

6.1. Attività 1: fornitura e travaso di odorizzante

La fornitura comprende il trasporto dai depositi dell'Appaltatore fino agli impianti di prima ricezione di seguito indicati e l'immissione diretta a circuito chiuso dell'odorizzante nei serbatoi situati in ciascun impianto di riduzione.

Fornitura ed immissione diretta di THT nei serbatoi posizionati presso i seguenti impianti		
Comune	**Localizzazione della Cabina**	**Capacità del Serbatoio (litri)**
Comune di Cento (FE)	Cabina Molino Albergati	270 litri
Comune di Cento (FE)	Cabina Bevilacqua	110 litri
Comune di Argelato (BO)	Cabina Castello d'Argile	100 litri
Comune di Vigarano M. (FE)	Cabina Mirabello	24 + 24 litri (due distinti serbatoi da 48 litri complessivi)
Fornitura ed immissione diretta di TBM nei serbatoi posizionati presso i seguenti impianti		
Comune di Goro (FE)	Cabina Goro (FE)	24 litri
Comune di Portomaggiore (FE)	Cabina Portomaggiore (FE)	110 litri
Comune di Vigarano M. (FE)	Cabina Vigarano M. (FE)	79 litri

Caratteristiche della fornitura:

- Fornitura di odorizzante a base di miscela di mercaptani (TBM) misurato con apparecchiatura di precisione certificata metricamente di circa 1160 litri (il quantitativo è soggetto alle variazioni dei volumi di gas distribuiti);
- Fornitura di odorizzante a base di tetraidrotiofene (THT) misurato con apparecchiatura di precisione certificata metricamente di circa 4.918 litri (il quantitativo è soggetto alle variazioni dei volumi di gas distribuiti).

Il servizio di fornitura e travaso di odorizzante tipo TBM e THT, presso gli impianti di odorizzazione della rete gas metano (ad iniezione e lambimento) della Stazione Appaltante, deve essere effettuato in conformità alle norme UNI CIG 7133-1-2-3-4, UNI CIG 9463-1-2-3-4, R.D. 9/1/1927 n. 147, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 40/2000 in attuazione della direttiva 96/35/CE (ADR), Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, Articolo 8 comma 8.6, prevedendo lo svolgimento di tutte le attività necessarie mediante idonea attrezzatura per il travaso dai contenitori dell'Appaltatore ai serbatoi degli impianti di odorizzazione gestiti dalla Stazione Appaltante. La consegna dell'odorizzante mediante servizio di travaso deve essere effettuata all'interno degli impianti di odorizzazione nelle cabine di 1° salto.

Tutte le operazioni avverranno in presenza di personale della Stazione Appaltante che garantirà l'accesso all'Appaltatore negli impianti, verificherà le varie manovre di intercettazione e riattivazione e i quantitativi travasati. Il travaso dell'odorizzante dovrà avvenire a circuito chiuso utilizzando apparecchiature e attrezzature a norma, misurando l'odorizzante immesso con contalitri certificato. L'Appaltatore dovrà fornire quindi i certificati di taratura del contalitri in corso di validità.

L'Appaltatore dovrà disporre di almeno 50 metri di tubo flessibile assicurando il travaso anche in quelle cabine alle quali sia impossibile accedere direttamente con l'automezzo utilizzato per il trasporto dell'odorizzante. I collegamenti tra gli impianti di odorizzazione e il sistema di caricamento dovranno avvenire solo ed esclusivamente con idonei innesti, al fine di garantire giunzioni rapide senza dispersioni

di odorizzante nell'ambiente. Qualora gli innesti di carico e di sfiato non siano idonei al collegamento delle apparecchiatura dell'appaltatore, sarà a sua cura e a sue spese, effettuare gli opportuni adeguamenti per regolarizzare le operazioni di fornitura. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore sfiatare l'impianto di odorizzazione mediante idoneo sistema di abbattimento mobile, garantendo l'ossidazione completa del gas che presenti anche una satura odorizzazione.

Tutte le prestazioni relative a tale servizio devono avvenire con le cautele disposte dalla normativa vigente, in particolare nel momento in cui viene effettuato lo scarico dal tecnico specializzato dell'Appaltatore, abilitato alla manipolazione dei gas tossici.

In ogni caso la Stazione Appaltante si considera sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile in conseguenza di eventuali danni a terzi che siano conseguenza immediata e diretta dell'attività di travaso di odorizzante.

I rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante sono regolati in via specifica dai singoli Ordinativi di Intervento (ODI) emessi dalla Stazione Appaltante, che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

In ogni ODI sono quindi indicati:

- la data di emissione;
- le prestazioni da eseguirsi;
- le località e gli impianti oggetto di intervento;
- il tempo concesso per l'esecuzione della prestazione.

La Stazione Appaltante comunica mediante fax o posta elettronica certificata al Responsabile dell'Appaltatore le prestazioni e gli impianti presso i quali devono essere effettuati gli interventi. L'Appaltatore provvede pertanto all'esecuzione delle prestazioni richieste, entro e non oltre 5 gg. naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione.

L'Appaltatore, in particolare, provvede a:

1) organizzare la fornitura, concordare la data e le modalità degli interventi richiesti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che, qualora necessario, garantisce l'assistenza e l'accesso agli impianti oggetto d'intervento anche attraverso operatori incaricati della Stazione Appaltante;
2) redigere, per ogni fornitura, la SCHEDA INTERVENTO sottoscritta dal proprio personale esecutore, con le annotazioni di tutte le attività eseguite, i litri di odorizzante forniti, il codice del fusto utilizzato e il relativo certificato di analisi e qualità dell'odorizzante fornito.

6.2. Attività 2: analisi gascromatografiche:

Il servizio, complementare alla fornitura di cui al precedente punto 6.1, comprende le attività di misurazione del tasso di odorizzazione del gas metano distribuito in rete, da effettuarsi in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG 7133-12-3-4, UNI EN ISO 19739/2007, Deliberazione dell'Autorità per elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, Articolo 8 comma 8.4.

La quantità risulta essere pari a circa 180 misurazioni (la quantità è soggetta alle variazioni decise dalla Stazione Appaltante).

Gli impianti oggetto del servizio sono ubicati nei territori dei comuni di:

- Cento (FE)
- Mirabello (FE)
- Vigarano mainarda (FE)
- Goro (FE)
- Portomaggiore (FE)
- Castello d'Argile (BO)

Il servizio per la misurazione del tasso di odorizzazione del gas metano distribuito in rete deve essere effettuato in conformità alle norme UNI CIG 7132, UNI CIG 7133-1-2-3-4, UNI EN ISO 19739/2007, Deliberazione dell'Autorità per elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas, Articolo 8 comma 8.4, prevedendo tutte le prestazioni tecniche necessarie per la regolazione e misura in

campo del tasso di odorizzazione del gas metano, in accordo ai requisiti delle linea guida CIG, ed eseguite tramite laboratorio accreditato secondo norma ISO 17025 per la misura del potere calorifico del gas. In particolare è prevista, per la misura del tasso di odorizzazione, l'esecuzione dell'analisi gascromatografica del tasso di odorizzazione del gas, svolta in campo dall'Unità Mobile di laboratorio, eseguita secondo norma UNI 7133 e UNI EN ISO 19739/2007.

I rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante sono regolati in via specifica dai singoli Ordinativi di Intervento (ODI) emessi dalla Stazione Appaltante, che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi di esecuzione ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

In ogni ODI sono quindi indicati:

- la data di emissione;
- le prestazioni da eseguirsi;
- le località e gli impianti oggetto di intervento;
- il tempo concesso per l'esecuzione della prestazione.

La Stazione Appaltante comunica mediante fax o posta elettronica certificata al Responsabile dell'Appaltatore le prestazioni e gli impianti presso i quali devono essere effettuati gli interventi. L'Appaltatore provvede pertanto all'esecuzione delle prestazioni richieste, entro e non oltre 15 gg. naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione.

L'attività prevede in particolare:

1) campionamento diretto nei punti stabiliti dalla Stazione Appaltante in presenza di personale della stessa azienda;
2) analisi della concentrazione dell'odorizzante;
3) stima del livello di incertezza da associare a ciascuna misurazione svolta in campo, secondo le indicazioni della norma UNI CEI ENV 13005:2000 e test di conformità del tasso di odorizzazione alla norma UNI 7133;

4) invio rapporti di prova con indicazione dati richiesti dalla Deliberazione dell'Autorità per elettrica il gas e il sistema idrico - 12 dicembre 2013 - 574/2013/R/gas e le informazioni inerenti le analisi effettuate.

Art. 7. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del formale contratto ai sensi dell'art. 302, co. 7 del d.P.R. n. 207/2010.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'art. 11, co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e art. 302, co. 2 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Se l'Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 303, co. 1, del d.P.R. n. 207/2010, e di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 303, co. 2, con le modalità riportate all'art. 304 del d.P.R. 207/2010.

Le attività oggetto del presente Appalto devono essere a tutti gli effetti considerate "servizi pubblici essenziali" e costituiscono attività di pubblico interesse. In caso di sciopero, pertanto, dovranno essere applicate le disposizioni contenute nella Legge 146/90 e s.m.i. che detta norma per l'esercizio di tale diritto nei servizi in oggetto.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali interruzioni di servizio, indipendentemente dalle sanzioni applicabili all'Appaltatore e l'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle forniture e dei servizi complementari, l'Appaltatore potrà essere escluso dalla partecipazione, in quanto

l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.

Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'Appalto, così come ribassato in sede di offerta.

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale.

Art. 8. CONTROLLI E MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE

La Stazione Appaltante effettuerà un monitoraggio continuo della fornitura mediante proprio personale affiancato al personale dell'Appaltatore durante le operazioni di fornitura.

La Stazione Appaltante, essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, effettuerà al momento dell'esecuzione delle presenti prestazioni di servizio e di consegna delle forniture da parte dell'Appaltatore le seguenti verifiche:

- conformità del prodotto fornito rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato, sulla base delle certificazioni e della documentazione accompagnatoria;
- accertamenti sulla idoneità del servizio prestato, verifica delle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante e di quelle effettivamente eseguite dall'Appaltatore;
- controllo della regolarità e della validità di documentazioni e certificazioni relative al servizio e alla strumentazione utilizzata.

L'Appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate dalla Stazione Appaltante al momento della stipula del contratto e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto di fornitura, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2008.

Le verifiche con esito negativo possono determinare Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore: qualora la documentazione fornita dall'Appaltatore dovesse risultare non conforme, la Stazione

Appaltante non procederà all'accettazione della fornitura. L'Appaltatore dovrà pertanto dotarsi delle regolari certificazioni in corso di validità, nonché delle documentazioni richieste, e procedere a nuova fornitura entro e non oltre 5 gg. naturali e consecutivi dalla data di rilevazione della non conformità.

Art. 9. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Attestazione di Regolare Esecuzione sarà emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione della fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art 325 del d.P.R. 207/2010.

ALLEGATO 1 - ELENCO PREZZI UNITARI

N.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	CODICE CPV	UNITÀ DI MISURA	IMPORTO UNITARIO
A1	Fornitura di Tetra Hydro Thiophene (THT) presso le centraline REMI di Cento, Argelato e Vigarano Mainarda	24958000-4	€/kg	€ 27,18
A2	Fornitura di Terz – Butil – Mercaptano (TBM) presso le centraline REMI di Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda	24958000-4	€/kg	€ 31,98
A3	Analisi gascromatografiche nei punti significativi della rete Impianti di Cento, Mirabello, Vigarano Mainarda, Portomaggiore, Goro, Castello d'Argile.	71620000-0	€/cad	€ 53,30